MRGB 0650

Rollgerüst breit 0650

Baubreite	1,50 m
Belastung	200 kg/m²
Fahrbalkenbreite	150 cm
Max. Arbeitshöhe	6,50 m
Plattform	150 x 285 cm
zul. Aufbauhöhe aussen	960 cm
zul. Aufbauhöhe innen	1.360 cm
Eigengewicht	277 kg